



LISTINO PREZZI CALCESTRUZZO A RESISTENZA GARANTITA

Ditta cod. cliente
 con sede in
 tel fax C.F./P.IVA
 cantiere via
 responsabile cantiere tel. cellulare.....
 quantitativo indicativo calcestruzzo m³ data inizio consegna..... fine consegna.....

CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI										Note
IN ACCORDO ALLE LINEE GUIDA SUL CLS STRUTTURALE EDITE DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE DEL CONS. SUP. LL.PP. E NORME UNI EN 206 E UNI 11104										
Ambiente	Classi di esposizione (In riferimento alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104)	Aria aggiunta	Rapporto A/C (max)	Classe di consistenza	Rck 30	Rck 35	Rck 37	Rck 40	Rck 45	
Asciutto o permanentemente bagnato	XC1, XC2	No	0,60	S4	(Euro/m ³)					
Bagnato, raramente asciutto					113,00	116,00	118,00	121,00	123,00	
↑ ——— CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DALLA CARBONATAZIONE										

CALCESTRUZZI A RESISTENZA MECCANICA GARANTITA PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI			CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA IN CLASSE DI ESPOSIZIONE XO PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI		
Rck 5	Rck 10		Rck 15	Rck 20	Rck 25
(Euro/m ²)			(Euro/m ²)		
99,00	101,00		103,00	106,00	110,00
NESSUN RISCHIO DI CORROSIONE DELL'ARMATURA E/O DI ATTACCO AL CLS					

Nota bene: in assenza di indicazioni specifiche il calcestruzzo sarà consegnato in classe di esposizione XC1 - XC2 diametro massimo inerti 31,5 mm e consistenza S4. Richieste di classi di esposizione ambientali diverse saranno quotate separatamente. I prezzi indicati sono da assoggettare ad IVA e sono validi sino a nuovo listino, salvo aumento cemento e/o inerti. Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti. Al fine di garantire le prestazioni qualitative, il tempo di scarico per metro cubo è di minuti 5 (cinque). A.C.R. SpA non si assume alcuna responsabilità nel caso siano utilizzati calcestruzzi per impieghi non strutturali in strutture armate in diffinità a quanto previsto dalla Legge 1086 del 05/11/71 e relative norme tecniche vigenti. Impianti con processo di produzione certificato secondo D.M. 14/01/2008.

SERVIZI	U.M.	PREZZO	Note	SERVIZI	U.M.	PREZZO	Note
Riduzione per consistenza s3	al mc.	€ 0,50		Sosta pompa (dopo 8 min/mc)	al minuto	€ 1,50	
Maggiorazione consistenza s5	al mc.	€ 4,00		Magg. per ogni metro tubo agg.	al ml.	€ 5,00	
Sovraprezzo inerti < 31,5 mm.	al mc.	€ 5,00		Magg. per spostam. pompa in cantiere	cad.	€ 80,00	
CLS alleggerito con polistirolo	al mc.	€ 110,00		Sosta autobetoniera (dopo 5 min/mc)	al minuto	€ 1,00	
Pompa chiamata fissa fino 28 mt.	cad.	€ 170,00		Minor trasporto fino 7 mc.	al mc.	€ 10,00	
Pompa chiamata fissa sup. 28 > 32 mt.	cad.	€ 210,00					
Pompa per mc. pompato	al mc.	€ 8,00					

**VALIDITÀ LISTINO SALVO AUMENTO CEMENTO E/O INERTI.
VALIDITÀ PREZZI E SCONTO SALVO APPROVAZIONE DIREZIONE**

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 BANCA ABI CAB Cin.....

- | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI MIRANDOLA | Via Statale Nord, 162 | 41037 Mirandola (MO) | Tel. 0535.615324 | Fax 0535.615325 |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI CARPI | Via dei Maniscalchi, 15 | 41012 Carpi (MO) | Tel. 059.654817 | Fax 059.6326810 |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI CREVALCORE | Via dello Zuccherificio, 100 | 40014 Crevalcore (BO) | Tel. 051.6800787 | Fax 051.6803643 |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI MODENA | Via R. dalla Costa, 60 | 41100 Modena | Tel. 059.2551075 | Fax 059.2559287 |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI BARICELLA | Via Bianchetta s.n. | 40052 Baricella (BO) | Tel. 051.873174 | Fax 051.6621435 |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO MOBILE | | | Tel. 340.8691488 | |

data A.C.R. S.p.A. Cliente

Condizioni generali di fornitura, Consegna e Controllo

- art. 1. Tutte le forniture conseguenti al presente contratto si intendono effettuate ed accettate alle condizioni seguenti, nessuna esclusa, senza necessità di richiami o ripetizioni.
- art. 2. (Adeguamento prezzi). Il prezzo è pattuito facendo riferimento ai listini aziendali sottoscritti dall'acquirente. L'Acquirente dichiara espressamente di aver preso visione e conoscere esattamente i prezzi di listino e di accettarli. Tutte le forniture devono pertanto intendersi franco destino al prezzo in vigore al momento della consegna. I prezzi indicati nei listini si riferiscono a consegne da effettuarsi dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nel normale orario di lavoro e cioè dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 esclusi i giorni festivi. La ACR S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prezzi qualora, nel corso del contratto per prestazioni continuative, intervengano aumenti nei costi di trasporto, manodopera e materie prime. ACR S.p.A. provvederà a comunicare al cliente, in forma scritta, le variazioni di cui sopra sui prezzi di listino entro 30 giorni dall'avvenuto aumento.
- art. 3. Le parti convengono che la fornitura in oggetto non ha le caratteristiche del subappalto.
- art. 4. (Esclusione di responsabilità per mancata o ritardata consegna). È esclusa ogni responsabilità di ACR S.p.A. per mancate o ritardate consegne dei materiali o per mancato o ritardato servizio di pompaggio del calcestruzzo, dovuti ad interruzioni ed impedimenti del traffico, incidenti, particolari o pericolose condizioni meteorologiche, scioperi, interruzione d'erogazione energia elettrica, guasti meccanici, incendi, alluvioni e per cause, in ogni modo, di forza maggiore o in ogni caso indipendenti dalla volontà di ACR S.p.A. ACR S.p.A. in caso di impedimenti alla regolare attuazione della fornitura, si riserva la facoltà di farla effettuare in tutto od in parte, da altri suoi impianti o da altro produttore, alle stesse condizioni tecniche ed economiche.
- art. 5. (Oneri a carico dell'acquirente per la sicurezza e per le modalità di fornitura). L'Acquirente garantisce che le strade private utilizzate, che conducono al proprio cantiere, nonché piste e spazi interni al cantiere, sono idonei a consentire il transito, lo scarico, la sosta, ed ogni altra operazione degli automezzi di cui la Fornitrice si serve abitualmente per il trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo. È onere esclusivo dell'Acquirente garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro e di prevenzione degli infortuni e dei danni al personale addetto, a terzi e a cose all'interno dell'area in cui il prodotto deve essere consegnato. Per tale motivo l'Acquirente, sotto propria responsabilità, si impegna ad attuare e coordinare le modalità per l'effettuazione della fornitura del prodotto, controllando le operazioni di scarico del calcestruzzo sin dal momento dell'entrata degli automezzi all'interno del cantiere e predisponendo con l'autista dell'autobetoniera e con l'operatore della pompa il procedimento per lo scarico del prodotto anche nel rispetto delle norme sulla sicurezza. A tal fine rimane esclusiva responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati di cantiere di indicare al personale e/o agli incaricati di ACR S.p.A. i percorsi, i posizionamenti, le manovre e quant'altro utile ad evitare ogni ipotesi di rischio anche in relazione alla presenza di linee elettriche la cui disattivazione, se necessaria, ricade sotto la esclusiva competenza del Cliente. Sono a carico del Cliente anche tutti gli oneri per la richiesta di eventuali autorizzazioni di transito e/od occupazione di suolo pubblico. In loro mancanza, ogni eventuale costo per contravvenzioni e/o danni conseguenti alla ACR S.p.A. sarà posto a totale carico del Cliente.
- art. 6. (Responsabilità dell'acquirente per la gestione dei materiali di risulta). È responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati indicare agli autisti, dipendenti e/o terzi di ACR S.p.A. un'area all'interno del cantiere ove provvedere al regolare scarico di eventuali residui di calcestruzzo, delle acque di lavaggio interno delle betoniere e delle tubazioni della pompa, nel quadro delle norme di rispetto ambientale. Il Cliente sarà l'unico responsabile della gestione e dell'allontanamento dei materiali di risulta dei lavaggi di cui sopra. Ove, invece, ACR S.p.A. fosse chiamata a sostenere oneri e costi, è sin d'ora autorizzata a rivalersene esponendone l'intero costo al Cliente.
- art. 7. (Esonero da responsabilità per mancata rispondenza del cls al progetto o alle condizioni d'impiego). La Fornitrice garantisce che il processo produttivo, i componenti e il calcestruzzo sono conformi ai requisiti specificati nelle vigenti NTC e nelle normative di prodotto da esso richiamate. Garantisce inoltre la rispondenza delle prestazioni del calcestruzzo a quanto riportato sul documento di trasporto che dovrà essere restituito debitamente firmato dall'Acquirente dopo il controllo della quantità e della rispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali. La Fornitrice non è responsabile se il calcestruzzo ordinato non è rispondente alle prescrizioni di progetto o alle condizioni di impiego. La Fornitrice declina qualunque responsabilità in relazione al raggiungimento di resistenze caratteristiche e/o di durabilità per i calcestruzzi a composizione richiesta. L'Acquirente dichiara fin dal momento della sottoscrizione del presente contratto di approvare l'operato dei propri sostituti incaricati e rinuncia espressamente a qualsiasi contestazione, nei confronti della Fornitrice, a ciò inerente.
- art. 8. (Termine per la verifica delle caratteristiche del cls, esclusione di responsabilità per aggiunte al prodotto e per la posa). Le caratteristiche qualitative del calcestruzzo allo stato fresco quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: classe di consistenza, diametro massimo dell'aggregato, così come gli elementi riportati sul documento di consegna, particolarmente se difformi da quanto convenuto, dovranno essere inderogabilmente riscontrate al momento della consegna. La Fornitrice non garantisce le caratteristiche e le prestazioni del calcestruzzo se modificate con aggiunte di acqua o di altro materiale immesso nel prodotto su diretta iniziativa dell'Acquirente o dei suoi rappresentanti o incaricati. Le modifiche di cui sopra non potranno mai determinare responsabilità a carico della Fornitrice e/o dei trasportatori incaricati della consegna, anche a titolo di rivalsa a fronte di azioni legali promosse da terzi nei confronti dell'Acquirente. La Fornitrice risponde solo del prodotto al momento della consegna in cantiere, non assumendo nessuna responsabilità per la posa in opera, compattazione e maturazione dello stesso.
- art. 9. (Controllo di conformità, controllo di accettazione). Il campionamento del calcestruzzo per il prelievo in contraddittorio dovrà essere effettuato al momento dello scarico a bocca di autobetoniera. Prove o determinazioni fatte fare dall'Acquirente sul calcestruzzo in opera, per determinare la rispondenza alle specifiche contrattuali non saranno ritenute valide né sostitutive dei controlli di accettazione. Se non espressamente dichiarato in sede contrattuale, le garanzie decadranno nel caso in cui il tempo di scarico sia superiore a 5min/mc e/o getti effettuati con temperature ambiente inferiori a 5°C o superiori a 30°C. La garanzia è altresì esclusa ad ogni effetto nella ipotesi in cui per il trasporto del calcestruzzo, in deroga alle condizioni di cui all'art. 2, dall'impianto di produzione della Fornitrice al luogo di destinazione sia stato concordato un trasporto effettuato dall'Acquirente con mezzi propri o tramite trasportatori da esso incaricati. Nessuna contestazione può essere mossa a ACR S.p.A. per qualsiasi conseguenza derivante dalle modalità e tempistiche di maturazione ed eventuali tempistiche e modalità di disarmo del calcestruzzo. Il prelievo dei campioni ed i controlli di conformità e accettazione sul calcestruzzo, dovranno sempre essere eseguiti da personale tecnico qualificato e secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, nelle Norme UNI 12390-1 e 12390-2. Gli esiti di tali prelievi non saranno opponibili ad A.C.R. S.p.A. se non eseguiti in contraddittorio fra le parti. Il campionamento, la confezione di campioni, la forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo, le relative casse- forme, preparazione, stagionatura e prova, devono corrispondere alle relative norme UNI precedentemente riportate. Nel caso di utilizzo di casseforme per cubetti (cubiere) non conformi alla Norma UNI 12390-1 (in polistirolo, plastica o, comunque, prive dei requisiti dimensionali, di parallelismo e planarità) le norme impongono la rettifica o cattura dei provini o eventualmente, in casi estremi, devono essere scartati secondo quanto previsto nella Norma UNI EN 12390-3 Appendici A e B, il tutto in fase preliminare alla prova di compressione, al fine di evitare sottovalutazioni della resistenza dei provini. Poiché la resistenza del calcestruzzo in opera è fortemente condizionata dalla sua messa in opera, grado di compattazione e condizioni di stagionatura, i risultati derivanti da cartaggi ed altre prove in opera, non potranno in alcun caso essere assunti quali rappresentativi della resistenza del calcestruzzo fornito.
- art. 10. (Autorizzazione a sospendere la fornitura, interessi di mora). I pagamenti devono essere eseguiti presso gli uffici della ACR S.p.A. e/o a personale espressamente autorizzato per iscritto. Versamenti effettuati a persone non autorizzate non costituiranno in alcun caso pagamento dei corrispettivi dovuti. In mancanza del modo e del termine del pagamento, lo stesso è da eseguirsi a ricevimento della fattura e non oltre quindici giorni dalla sua data d'emissione. Il mancato, o ritardato, o parziale pagamento anche di una sola fattura, autorizza ACR S.p.A. alla sospensione della fornitura in corso e ad annullare la commissione, con conseguente decadenza del Cliente dal beneficio del termine. Sugli importi insoluti saranno conteggiati ed addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
- art. 11. (Esclusione della facoltà di sospendere i pagamenti da parte dell'acquirente). Qualsiasi contestazione o reclamo, con riguardo al presente accordo di fornitura, o per eventi dannosi successivi alla consegna del calcestruzzo, non legittimano il Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti né ad operare compensazioni d'alcun genere. La ACR S.p.A. non prenderà in considerazione i reclami inerenti la qualità e quantità del calcestruzzo fresco se il cliente non avrà provveduto alla contestazione del calcestruzzo al momento della consegna mediante pec. L'annullamento dell'ordine già conferito comporterà il pagamento di quanto già fornito e al pagamento di tutte le spese sostenute fino al momento dell'annullamento.
- art. 12. (Tolleranza in massa). La Fornitrice garantisce le quantità dichiarate sul documento di trasporto. L'eventuale controllo sulla quantità del prodotto fornito può essere effettuata dividendo massa netta del carico per la massa volumica del calcestruzzo, rilevata al momento dello scarico secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 12350-6. Su un singolo carico è ammessa una tolleranza del 3% (tre per cento).
- art. 13. (Termine di consegna). La consegna sarà effettuata non appena possibile in relazione con gli impegni assunti ed alle possibilità di produzione degli impianti e comunque entro il termine di 3 (tre) giorni dalla richiesta pervenuta alla Fornitrice. Una volta concordata la data del possibile inizio della fornitura, l'Acquirente dovrà, peraltro, precisare l'orario di consegna entro e non oltre le ore 12:00 del giorno che precede la consegna stessa.
- art. 14. (Oneri per le prove). Gli oneri per tutte le prove sono ad esclusivo carico del Cliente.
- art. 15. Sui prezzi del listino verrà applicata l'IVA che fa carico al cliente.
- art. 16. (Foro competente). Per ogni eventuale controversia inerente la presente somministrazione, è riconosciuta la competenza esclusiva al Foro Giudiziario di Modena.
- art. 17. ACR S.p.A. garantisce l'utilizzo dei dati personali forniti dal Cliente nel rispetto della normativa vigente.

Per accettazione delle condizioni sopra riportate: per il Cliente _____ (timbro e firma)

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto le clausole sopra riportate, accettandole integralmente e di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. 2 (adeguamento prezzi); art. 4 (esclusione di responsabilità per mancata o ritardata consegna); art. 5 (oneri a carico dell'acquirente per la sicurezza e per le modalità di fornitura); art. 6 (responsabilità dell'acquirente per la gestione dei materiali di risulta); art. 7 (esonero da responsabilità per mancata rispondenza del cls al progetto o alle condizioni d'impiego); art. 8 (termine per la verifica delle caratteristiche del cls, esclusione di responsabilità per aggiunte al prodotto e per la posa); art. 9 (controllo di conformità, controllo di accettazione); art. 10 (autorizzazione a sospendere la fornitura, interessi di mora); art. 11 (esclusione della facoltà di sospendere i pagamenti da parte dell'acquirente); art. 12 (tolleranza in massa); art. 13 (termine di consegna); art. 14 (oneri per le prove); art. 16 (foro competente); art. 17 (privacy).

Per il cliente _____ (timbro e firma)